





FICHA TÉCNICA

Componente	Características
 <p>Paquete aire acondicionado 4 ton. (3 paquetes) imágenes ilustrativas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 48000 btu, frio, 220V, refrigerante R410A, bobina interior plate-fin, bobina exterior spin-fin, abanica exterior de hélice, abanico interior centrifugo, dimensiones 45.86x44.5x52.03 pulgadas, peso 348 lbs. - Desinstalación de Equipos, fuerza, drenaje, ductos de inyección y retorno existentes sin recuperación. - Instalaciones electromecánicas necesarias para equipos Paquete considerando: Base existente, Termostato existente, soportaría, drenaje en P.V.C., interconexión a corriente eléctrica. - Interconexión de ductos, Considerando: Lámina galvanizada Cal. 24, de fibra de vidrio, soportes, sellador. - Fletes y maniobras (Grúa, desmontaje, acarreo, limpieza y supervisión). - Características mínimas más no limitativas, respetando las medidas existentes.
 <p>Paquete aire acondicionado 5 ton. (5 paquetes) imágenes ilustrativas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 60000 btu, frio, 220V, refrigerante R410A, bobina interior plate-fin, bobina exterior spin-fin, abanica exterior de helice, abanico interior centrifugo, dimensiones 42x45x59 pulgadas, peso 594 lbs. - Desinstalación de Equipos, fuerza, drenaje, ductos de inyección y retorno existentes sin recuperación. - Instalaciones electromecánicas necesarias para equipos Paquete considerando: Base existente, Termostato existente, soportaría, drenaje en P.V.C., interconexión a corriente eléctrica. - Interconexión de ductos, Considerando: Lámina galvanizada Cal. 24, de fibra de vidrio, soportes, sellador. - Fletes y maniobras (Grúa, desmontaje, acarreo, limpieza y supervisión). - Características mínimas más no limitativas, respetando las medidas existentes.

Componente	Características
 <p>Paquete aire acondicionado 7.5 ton. imágenes ilustrativas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 90000 btu, frio, 220V, refrigerante R410A, bobina interior plate-fin, bobina exterior spin-fin, abanica exterior de helice, abanico interior centrifugo, dimensiones 40x53x88 pulgadas, peso 750 lbs. - Desinstalación de Equipos, fuerza, drenaje, ductos de inyección y retorno existentes sin recuperación. - Instalaciones electromecánicas necesarias para equipos Paquete considerando: Base existente, Termostato existente, soportaría, drenaje en P.V.C., interconexión a corriente eléctrica. - Interconexión de ductos, Considerando: Lámina galvanizada Cal. 24, de fibra de vidrio, soportes, sellador. - Fletes y maniobras (Grúa, desmontaje, acarreo, limpieza y supervisión. - Características mínimas más no limitativas, respetando las medidas existentes.
 <p>Paquete aire acondicionado 10 ton. imágenes ilustrativas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 120000 btu, frio, 220V, refrigerante R410A, bobina interior plate-fin, bobina exterior spin-fin, abanica exterior de helice, abanico interior centrifugo, dimensiones 46x53x88 pulgadas, peso 960 lbs. - Desinstalación de Equipos, fuerza, drenaje, ductos de inyección y retorno existentes sin recuperación. - Instalaciones electromecánicas necesarias para equipos Paquete considerando: Base existente, Termostato existente, soportaría, drenaje en P.V.C., interconexión a corriente eléctrica. - Interconexión de ductos, Considerando: Lámina galvanizada Cal. 24, de fibra de vidrio, soportes, sellador. - Fletes y maniobras (Grúa, desmontaje, acarreo, limpieza y supervisión. - Características mínimas más no limitativas, respetando las medidas existentes.

Términos y condiciones

- **Visita guiada:** A fin de que se tengan cotizaciones apegadas a las necesidades, se deberá establecer en las bases de la licitación, llevar a cabo una visita guiada a las oficinas donde serán instalados los equipos, esto con la finalidad de que los proveedores revisen la forma a instalar y los materiales que deberán utilizarse.
- **Forma de pago:** Dentro de los 30 días hábiles posteriores a la terminación del suministro e instalación a contratar, previa presentación de la factura correspondiente misma que deberá reunir los requisitos fiscales correspondientes a entera satisfacción por parte de la Unidad Requirente y/o La Unidad Usaria y acta entrega-recepción la cual deberá incluir evidencia fotográfica, nombre, puesto y firma de quien reciba los bienes
- **Tiempo de entrega:** 20 días hábiles posteriores a la firma del contrato.
- **Penalidades:** .1% diario al millar del valor de lo no entregado y/o realizado por cada día de atraso en la entrega de los bienes.
- **Lugar de entrega:** Palacio de Gobierno, 5 de Mayo s/n, Col. Centro, Monterrey N.L.
- **Responsable de recibir:** Lic. Mariana Abramo Delgado. Coordinadora Administrativa.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL