

FICHA TÉCNICA
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
OFICINA DE SEGURIDAD GUBERNAMENTAL Y LOGISTICA

DESCRIPCIÓN

Contratación del Servicio de remodelación, rehabilitación y adecuaciones en el área de Gimnasio de la Oficina de Seguridad Gubernamental y Logística.

Prestación de servicio que atiende a la necesidad con la que cuenta esta oficina de Seguridad Gubernamental y Logística de contar con un área en la cual los elementos operativos puedan realizar ejercicios físicos, así como prácticas de entrenamiento que les permitan desempeñarse en sus labores de una manera eficaz y fluida. Así como de poseer buena condición física, la cual es necesaria para el trabajo que día a día desempeñan. Por lo que para dicho fin se deberá considerar al tenor de los siguientes conceptos y consideraciones:

REMODELACIÓN DE PLANTA BAJA (305 M2)

Retiros

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Retiro de Mobiliario, (mobiliario de gimnasio) desacoplamiento y posterior armado, en área donde se realizarán los trabajos, e instalación en área indicada. Incluye carga y maniobras, herramientas, así como todo lo necesario para su correcta ejecución	Servicio	1.0000
Retiro de Plafón de Tablaroca y su estructura, en áreas donde se realizará el trabajo, sin recuperación: Incluye Carga y retiro de material resultante, deposito al banco de tiro autorizado, mano de obra, herramienta y cualquier equipo necesario para su correcta ejecución	m2	293.0000
Retiro de Muro de Tablaroca y su estructura, en áreas donde se realizará el trabajo, sin recuperación. Incluye: carga y retiro de material resultante, deposito al banco de tiro autorizado, mano de obra, herramienta y cualquier equipo necesario para su correcta ejecución	m2	125.0000

Retiro de Instalación eléctrica sin recuperación. Incluye: retiro de material resultante, acarreo del mismo a banco de tiro autorizado, mano de obra, herramienta y cualquier equipo necesario para su correcta ejecución	m2	293.0000
Retiro de Instalación gas sin recuperación. Incluye: retiro de material resultante, acarreo del mismo a banco de tiro autorizado, mano de obra, herramienta y cualquier equipo necesario para su correcta ejecución	m2	293.0000
Retiro de Instalación agua y drenaje sin recuperación. Incluye: retiro de material resultante, acarreo del mismo a banco de tiro autorizado, mano de obra, herramienta y cualquier equipo necesario para su correcta ejecución	m2	50.0000
Retiro de Instalación de aires acondicionados sin recuperación: Incluye retiro de material resultante, acarreo del mismo a banco de tiro autorizado, mano de obra, herramienta y cualquier equipo necesario para su correcta ejecución	m2	293.0000
Rehabilitación		
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Retiro de recubrimiento en mal estado en muros existentes incluye retiro de material a banco de tiro autorizado	m2	401.9000
Preparación de muro a base de block hueco, incluye materiales, mano de obra, equipos, acarreo y andamios.	m2	79.3500
Colocación de recubrimiento sobre muros de material mezclado con hormigón, con un espesor de 2cm, de incluye materiales, mano de obra, equipos, acarreo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	146.2000
Rehabilitación y Resanado de piso existente. Armonizándolo a un mismo espesor de hasta 5 cm, incluye materiales mano de obra, equipos y acarreo.	m2	120.0000
Rehabilitación de las cadenas de cerramiento existentes, incluye materiales, mano de obra, acarreo y andamios.	m2	46.5000
Preparación de muro a base de estuco en superficies exteriores, incluye materiales, mano de obra y andamios	m2	46.5000
Rehabilitación de elementos verticales, incluye materiales, mano de obra, acarreo y andamios.	m2	41.8600
Instalación de Tablaroca de 9.5mm y su estructura, así como el sellado de la junta con cinta de papel de acabado liso, incluye materiales, herramientas y mano de obra.	m2	7.5000

Retiro de piso existente, incluye retiro de materiales resultantes, acarreo a banco de tiro autorizado, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	120.0000
Preparación de piso para colocación de tuberías, incluye mano de obra, equipo acarrees y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	50.0000
Rehabilitación y Acondicionamiento de las Instalaciones Hidráulica y Sanitaria		
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro y Colocación de salida hidráulica para inodoro a base de tuberías de PVC hidráulica 1/2", incluye materiales, mano de obra, equipo acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Sal	7.0000
Suministro y colocación de salida sanitaria para inodoro marca a base de tuberías de PVC 4", incluye materiales, mano de obra, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Sal	7.0000
Suministro y colocación de salida Hidráulica para Regaderas a base de tuberías de PVC Hidráulico 1/2", incluye materiales, mano de obra, equipo, acarrees, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Sal	11.0000
Suministro y colocación de salida Sanitara para Regaderas a base de tubería de PVC Hidráulico 4", incluye materiales, mano de obra, equipo, acarrees y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Sal	11.0000
Suministro y colocación de salida Hidráulica a base de tubería de PVC Hidráulico 1/2" para Mingitorio, Incluye materiales, mano de obra, equipo, acarrees y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Sal	2.0000
Suministro y colocación de salida Sanitaria a base de tuberías de PVC 4", incluye materiales, mano de obra, equipo, acarrees y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Sal	2.0000
Suministro y colocación de salida Sanitaria para Coladera a base de tubería de PVC 4", incluye materiales, mano de obra, equipo, acarrees, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Sal	11.0000
Suministro y colocación de tuberías de PVC sanitaria de 4", incluye materiales, mano de obra, equipo, acarrees y todo lo necesario para su correcta ejecución	MI	198.8900

Suministro y colocación de tubería de PVC sanitaria de 6" incluye materiales, mano de obra, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	MI	198.8900
Suministro y colocación de registro sanitario de 80cm x 80cm x 1m profundidad con tapa a base de material hidráulico, incluye materiales, mano de obra, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	1.0000
Suministro y colocación de salida Hidráulica para Lavabo a base de tubería de PVC de 1/2" Hidráulico, incluye materiales, mano de obra, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Sal	5.0000
Suministro y colocación de salida Hidráulica para Lavabo a base de tubería de PVC de 1/2" Hidráulico, incluye materiales, mano de obra, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Sal	7.0000
Preparación para instalación de calentadores de agua de paso tipo solares, incluye, remoción del equipo existente, resanado del área. instalación de líneas de agua fría y caliente, incluye materiales, mano de obra, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Servicio	5.0000
Suministro y colocación de tubería de PVC Hidráulica de 25 mm para líneas de suministro de agua potable incluye materiales, mano de obra, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución	ml	270.0000
Suministro y colocación de llave de paso de 1/2 tipo esfera de PVC de la red interna hacia lavabos, inodoros y excusados de 25 mm de PVC hidráulico incluye materiales, mano de obra, equipos, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	17.0000
Limpieza de cisterna de agua existente con capacidad de 2,000 Lts. a través de químicos suavizadores de agua, incluye materiales, mano de obra, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución	Servicio.	1.0000
Suministro y colocación de llave de paso general (de Red General y de Línea de Cisterna hacia la red interna) de 25mm, incluye mano de obra, equipo, acarreo, y todo lo necesario para su correcta ejecución	Servicio.	2.0000

Suministro y colocación de llave de jardín de 12 mm incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	Servicio.	2.0000
Rehabilitación y Acondicionamiento de las Instalaciones Eléctricas		
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro y colocación de lampara led de empotrar, dirigible, luz cálida, 3000k, 5w color blanco, 350 lm, incluye materiales, mano de obra, equipo andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución	Pza.	53.0000
Suministro y colocación de Spot empotrable de 3" color blanco, luz cálida, 50w para piso exterior Led Impermeable, Incluye materiales, mano de obra, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	6.0000
Suministro y colocación de Salida para luminaria a base de tuberia Conduit galvanizado de 1" incluye materiales, mano de obra, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución	Sal	73.0000
Suministro y colocación de salida para apagador sencillo a base de tuberia Conduit galvanizado de 1" incluye materiales, mano de obra, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Sal.	6.0000
Suministro y colocación de salida para apagador doble a base de tuberia Conduit galvanizado de 1" incluye materiales, mano de obra, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Sal.	11.0000
Suministro y colocación de salida para apagador triple a base de tuberia Conduit galvanizado de 1" incluye materiales, mano de obra, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Sal.	1.0000
Retiro y reubicación de acometida eléctrica general, no incluye recuperación de materiales, incluye material nuevo (base para medidor, mufa, tuberia de 1 1/4" varilla para tierra, cable del #8, mano de obra, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución	Servicio.	1.0000
Suministro y colocación de salida de contacto a base de tuberia Conduit galvanizado de 1" incluye materiales, mano de obra, equipo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Sal.	18.0000

Mantenimiento de transformador existente en base a: pruebas de aceite para rigidez dieléctrica, contenido de PCB, factor de potencia de aceite, pruebas eléctricas para relación de transformación, resistencia de aislamiento, factor de potencia, termo filtrado al vacío del aceite, lavado y secado de la parte activa, cambio de bushings, aceites, válvulas, cambios accesorios, bobinas, empaques, pintura general, reemplazo de instrumentos. incluye materiales, mano de obra y equipo, así como todo lo necesario para su ejecución	Servicio.	1.0000
Suministro y colocación de centro de carga bifásico con barra de neutro y frente para empotar en medidas 1x15 y 1x20 A-120 V., general, incluye pastillas termomagnéticas de 1x15 y 1x20, material, mano de obra, equipos, acarrees y todo lo necesario para su correcta ejecución	Servicio	1.0000
Suministro y colocación de centro de carga bifásico para control de equipos de aire acondicionado, incluye pastillas de 1x15 y 2x25 A-125V, materiales, mano de obra, equipo, acarrees y todo lo necesario para su correcta ejecución	Servicio.	1.0000
Suministro y colocación de soporteria a base de omegas perfil Unicanal para tubería Conduit de 2x2 mm incluye materiales, mano de obra, equipos andamios y acarrees y todo lo necesario para su correcta ejecución	Servicio.	30.0000
Suministro y colocación de cableado eléctrico en área. calibre #12, incluye cinta de aislar, pruebas, energización, mano de obra y herramientas.	ml	400.0000
Suministro e Instalación de cableado eléctrico en área. Calibre #14 incluye cinta de aislar, pruebas, energización mano de obra y herramientas.	ml	200.0000
Rehabilitación y Acondicionamiento de Baños y Área de Regaderas		
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro y colocación de Lavabo, de material cerámico blanca con juego de llaves. materiales, mano de obra, equipos, acarrees, y todo lo necesario para su correcta ejecución	Pza.	5.0000
Suministro y colocación de Inodoro en cerámica blanca o similar. deberá incluir materiales, mano de obra, equipo, acarrees, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	7.0000

Suministro y colocación de Mingitorio de cerámica blanca. deberá incluir materiales, mano de obra, equipo, acarrees, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	3.0000
Suministro y colocación de Regadera, Cabezal de ducha de alta presión de acero inoxidable de 4" con brazo de 50 cm y juego de manerales de acero inoxidable, incluye, materiales, mano de obra, equipos, acarrees, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	11.0000
Suministro y colocación de gancho doble de Acero inoxidable con medidas de 10 x 8 x 8. incluye materiales, mano de obra, equipo, acarrees, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	16.0000
Suministro y colocación de Dosificador de jabón a pared. incluye materiales, mano de obra, equipo, acarrees, y todo lo necesario para su correcta ejecución	Pza.	5.0000
Suministro y colocación de Despachador de Toallas en rollo para uso rudo de medida 36.5 cm x 28 cm x 28.5 cm con sistema de palanca. deberá incluir materiales, mano de obra, equipo, acarrees, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	4.0000
Suministro y colocación de Portarrollos de Papel Higiénico en medida estándar de rollo industrial. deberá incluir materiales, mano de obra, equipo, acarrees, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	7.0000
Instalación de meseta para lavabo de 90 cm forrado de material cerámico deberá incluir materiales, mano de obra, equipo, acarrees, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	2.0000
Suministro y colocación de espejos en área de lavabos de 3 mm de espesor con medida de 40 x 70 cm. deberá incluir materiales mano de obra, acarrees equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	Pza.	46.0000
Rehabilitación y Acondicionamiento de Herrería y Cancelerías		
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro y colocación de cancelería fija y corrediza de 1.35x0.60 m a base de perfil de aluminio de 3" en color negro incluiría colocación de cristal claro de 6 mm deberá incluir materiales, mano de obra, equipos, acarrees, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	3.0000

Suministro y colocación de cancelería fija de 2.60x1.22 m a base de perfil de aluminio de 3" en color negro, incluiría colocación de cristal color verde de 6 mm incluye materiales, mano de obra, equipos, acarreo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	13.0000
Suministro y colocación de cancelería fija de 2.60x1.21 m a base de perfil de aluminio de 3" en color negro incluiría la colocación de cristal común color verde de 6 mm, incluye materiales, mano de obra, equipos, acarreo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pza.	1.0000
Suministro y colocación de mamparas en escuadra de acrílico para sanitarios de 0.9x1.21m a base de perfil de aluminio de 1" en color blanco incluyen fijo y puerta abatible, incluye materiales, mano de obra, equipos, acarreo, andamios y todo lo necesario para su ejecución	Pza.	1.0000
Suministro y colocación de cancelería abatible en escuadra de 1.00x0.90 m a base de perfil de aluminio de 1" en color blanco, incluye materiales, mano de obra, equipos, acarreo, andamios y todo lo necesario para su ejecución	Pza.	1.0000
Suministro y colocación de puerta de 2 hojas a base de cristal templado de 9 mm de 2.20x1.80 m con jaladera de acero inoxidable tipo H y bisagra muro vidrio. incluye materiales, mano de obra, equipos, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución	Pza.	1.0000
Rehabilitación y acondicionamiento en Carpintería		
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro y colocación de puerta semi solida tipo OKUME de 1.00x2.20 m color madera negra, incluye materiales, mano de obra, equipos, acarreo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución	Pza.	2.0000
Suministro y colocación de puerta semi solida tipo OKUME de 0.90x2.20 m color madera negra, incluye materiales, mano de obra, equipos, acarreo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución	Pza.	2.0000
Acabados del Área.		
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD

Pintura Vinílica color blanco ostión terminado a 2 manos en muros deberá incluir materiales, sellador que deberá aplicarse previo al pintado del área, mano de obra, equipo, acarreo, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1202.2000
Suministro y colocación de loseta cerámica de 50x50 color claro en muros y piso de Baños, lockers, vestidores y recepción deberá incluir materiales, mano de obra, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	239.0000
Suministro y colocación de piso modular de hule de caucho de 8mm de espesor y medidas de 50x50 color claro, incluye materiales, mano de obra, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	11.2900
Suministro y colocación de piso porcelánico en formato de 50x50 cm. estilo cemento color gris anti derrapante, deberá incluir, materiales, mano de obra, equipo, acarreo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	50.1900
Suministro y colocación de plafón de humedad de 61cm x 61cm deberá incluir materiales, mano de obra, equipo, acarreo andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	138.5700
Impermeabilización		
CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Impermeabilización a base prefabricado de manto, base solvente, con densidad de 14k/m3 de 4.5 mm color rojo. incluye sellado de grietas y aplicación de sellador asfáltico primer. deberá incluir: suministro de materiales, acarreo, elevación de los materiales por medio de malacate hasta una altura de 10 m preparación de la superficie, cortes, mano de obra, herramienta, equipo y limpieza	m2	281.7600
Retiro de impermeabilizante asfáltico APP por medios manuales. Incluye, el acopio de material en sitio de los trabajos, así como materiales, herramientas y todo lo necesario para su ejecución	m2	281.7600

Los planos del servicio antes descrito se entregarán, mediante vía electrónica. a los participantes que formalicen su inscripción.

Consideraciones

En la inteligencia de que los proveedores que deseen ofertar sobre el servicio antes descritos, deberán cumplir con las siguientes consideraciones:

Acta de visita al sitio en donde se realizará la prestación del servicio.

Se deberá realizar, una visita previa a la presentación de las ofertas económicas. Esto con la finalidad de que los proveedores interesados en la prestación del servicio estén en condiciones de recabar precisiones que la ficha técnica no resolviera por sí misma.

Para la anterior, se deberá solicitar de forma obligatoria autorización previa, vía correo electrónico, mismo que será requisito indispensable para que se lleve a cabo el acta de visita.

La dirección de correo electrónico a la cual deberá solicitar la autorización de visita, será la siguiente

juan.floresc@nuevoleon.gob.mx

Asimismo, en el correo se indicarán los siguientes datos:

Nombre y apellidos de la persona que asistirá.

Nombre y Razón social de la empresa a quien, en su caso, representa la persona que asiste

Certificado de Confidencialidad, debidamente cumplimentado y firmado, a través del cual, el representante de la empresa que visite las instalaciones, adquiere el compromiso de confidencialidad respecto a todas las informaciones, documentos y asuntos a los que tenga acceso o conocimiento durante la visita. (ver formato adjunto)

Al concluir la visita el proveedor interesado en ofertar sobre la prestación del servicio multicitado. Deberá acompañar en conjunto con su propuesta el acta de visita que para tal efecto generará esta dependencia y la cual se reproduce de la siguiente forma.

----- APERTURA DEL ACTA -----

ACTA DE CONSTANCIA DE VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS

SITUADOS EN EL DOMICILIO QUE OCUPA LA OFICINA DE SEGURIDAD GUBERNAMENTAL Y LOGISTICA SITO CALLE BOULEVARD DIAZ ORDAZ NÚMERO 400 COLONIA SANTA MARÍA CODIGO POSTAL 64650 EN MONTERREY NUEVO LEÓN. SIENDO EL DIA (DIA DE LA VISITA), SE REUNIERON EN EL LOS CC. (PERSONAL COMISIONADO POR LA UNIDAD USUARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MISMA) Y LOS C. (PERSONAL COMISIONADO POR PARTE DEL PROVEEDOR PARA LA VISITA AL SITIO DONDE SE DESARROLLARÁN LOS TRABAJOS)

MISMOS QUE SE ENCUENTRAN PARTICIPANDO EN EL TRAMITE, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO “**Servicio de remodelación, rehabilitación y adecuaciones en el área de Gimnasio de**

la Oficina de Seguridad Gubernamental y Logística” FUNGIENDO LA PRESENTE ACTA COMO PUNTO DE PARTIDA PARA IR A CONOCER EL SITIO DONDE SE REALIZARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ANTES DESCRITO Y MANIFESTANDO EN ESTE ACTO LOS QUE FIRMAN, HABER VISITADO Y EXAMINADO EL LUGAR EN EL QUE SE EFECTUARÁN LOS TRABAJOS MOTIVO DEL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, DE MANERA QUE CONSIDERARÁN TODOS LOS PORMENORES QUE PUEDAN INCIDIR EN LA ELABORACIÓN DE SU PROPUESTA ECONÓMICA. ASI MISMO QUE EN ESTE MISMO ACTO SE LE DIO EL USO DE LA VOZ MANIFESTANDO ...(MANIFESTACIONES QUE SE SUCITEN DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRESENTE DILIGENCIA)

SIENDO TODO LO QUE SE DESA MANIFESTAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS (FECHA Y HORA) FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON COMO CONSTANCIA.

-----CIERRE DEL ACTA-----

Entregables adicionales dentro del sobre de la propuesta técnica.

2.- Acreditación de la Experiencia.

a)Copia simple de cuando menos una factura, que acredite experiencia comprobable en servicios de mantenimiento en proyectos similares, expedidas a favor de dependencias oficiales y/o particulares, con antigüedad mayor a 11 meses a la fecha de la Presentación y Apertura de Propuestas. Dichas facturas serán validadas en la página oficial del Servicio de Administración Tributaria “SAT” a fin de constatar la veracidad de las mismas, se validara que las facturas se encuentren en estado VIGENTE.

b)Manifestación bajo protesta de decir verdad de que cuenta con personal Capacitado respecto a prestaciones de servicios similares , un líder del equipo con Licenciatura en Ingeniera Civil o Arquitectura, con al menos 11 meses de experiencia como líder de proyectos similares, dicho documento quedará sujeto a verificación por parte de la unidad usuaria, unidad requirente y/o la dependencia encargada del desarrollo para la adquisición de la prestación del servicio, con la finalidad de comprobar la veracidad del mismo, bajo el apercibimiento de que de resultar falsa la información contenida en el mismo o resultar en falta grave a la veracidad del mismo sería motivo de desechamiento de la propuesta. Debiendo adjuntar al escrito los siguientes documentos:

-Copia simple del título o cedula profesional del líder del equipo con Licenciatura en Ingeniera Civil o Arquitectura.

-Curriculum del líder del equipo el cual deberá contar con por lo menos un medio de contacto por cada desarrollo en el cual haya participado.

c)Manifestación bajo protesta de decir verdad del número de miembros de su cuadrilla que considere necesarios para la realización de la prestación del servicio, mismos que deberán contar con como mínimo 1 año de experiencia en desarrollo de proyectos similares, dicho documento quedará sujeto a verificación por parte de la unidad usuaria, unidad requirente y/o la dependencia encargada del desarrollo para la adquisición de la prestación del servicio, con la finalidad de comprobar la veracidad del mismo, bajo el apercibimiento de que de resultar falsa la información contenida en el mismo o resultar en falta grave a la veracidad del mismo sería motivo de desechamiento de la propuesta, Debiendo adjuntar al escrito los siguientes documentos:

-Curriculum de cada miembro de la cuadrilla propuesta el cual deberá contar con por lo menos un medio de contacto por cada desarrollo en el cual haya participado.

- Constancia de registro de toda la plantilla ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

3.- Cumplimiento de obligaciones fiscales.

a)Constancia emitida por IMSS, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social en sentido positivo.

b)Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente a la suscripción del contrato, expedido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Certificado de confidencialidad

Monterrey Nuevo León, a ___ de _____ de _____.

Gobierno del Estado de Nuevo León

P r e s e n t e

El que suscribe C. _____, (representante y/o persona designada por el proveedor _____) acepta las condiciones de resguardo, reserva, custodia y protección de la seguridad y confidencialidad de la información, datos personales y de todo tipo de documento que tuviera conocimiento y/o bien llegara a poseer, con motivo del que se desprenda del proceso de contratación y /o adquisición del servicio de remodelación, rehabilitación y adecuaciones en el área de gimnasio de la Oficina de Seguridad Gubernamental y Logística

El presente compromiso me responsabiliza respecto de la información que me sea proporcionada ya sea de forma oral, escrita, impresa, sonora, visual, electrónica, informática u holográfica, contenida en cualquier tipo de documento, que puede consistir en: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de las áreas administrativas u operativas que participen en el proceso, sin importar su fuente o fecha de elaboración.

La información que me sea proporcionada podría ser considerada, según el caso, como reservada, privilegiada y confidencial, en los términos de las leyes aplicables, por lo que me obligo a protegerla, reservarla, resguardarla y no divulgarla, utilizándola única y exclusivamente para llevar a cabo y cumplir con las actividades y obligaciones que expresamente me sean conferidas.

Es mi responsabilidad no reproducir, hacer pública o divulgar a terceros la información objeto de la presente Carta, y de cumplir con las medidas de seguridad adecuadas al tipo de documento con el que se trabaje.

Me obligo a devolver cualquier documentación, antecedentes facilitados en cualquier tipo de soporte y, en su caso, las copias obtenidas de los mismos, que constituyan información amparada por el deber de confidencialidad objeto de la presente en el supuesto de que cese la relación o prestación del servicio con el Gobierno del Estado de Nuevo León

Dicha obligación extiende su vigencia una vez iniciados los procesos para presentación de propuestas, de contratación y/o adquisición del servicio y hasta un plazo de 5 años después de finalizada la misma.

A t e n t a m e n t e

Nombre completo: _____

Nombre del Proveedor: _____

Firma: _____

Puesto o Cargo: _____