

**FICHA TÉCNICA**

Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.

Contratación del Servicio de remodelación y adecuaciones en el área de los locales Sub-ancla 8 y 8-A de la Delegación Ciudadela", pertenecientes al Centro Comercial Plaza Ciudadela, con domicilio en Avenida Rómulo Garza Elizondo, número 410, Colonia la Fe, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León

#	CONCEPTO	UNID.	CANT.
	<b>PRELIMINARES</b>		
	<b>RETIROS</b>		
10	RETIRO DE MURO DE BLOCK DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA INSTALACIONES AL LUGAR INDICADO Y AUTORIZADO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ESTADO ACTUAL)	M2	10.00
20	RETIRO DE MURO DE TABLAROCA. INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA INSTALACION AL LUGAR INDICADO Y AUTORIZADO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ESTADO ACTUAL)	M2	25.00
30	DESMONTAJE Y RETIRO DE MURO DE CANCEL Y CRISTAL, INCLUYE PUERTA CON RECUPERACION. INCLUYE: TRASLADO A DONDE INDOQUE ICV MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ESTADO ACTUAL)	M2	10.00
40	DESMANTELAMIENTOS Y RETIRO DE CIELO FALSO REGISTRABLE DE TABLAROCA CON ESTRUCTURA DE SOPORTE, CON RECUPERACION UNICAMENTE DE GALLETAS QUE SE ENCUENTREN EN PERFECTO ESTADO Y QUE COINCIDAN EN COLOR Y CALIDAD CON EL LOCAL 8A. INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA INSTALACION AL LUGAR INDICADO Y AUTORIZADO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ESTADO ACTUAL)	M2	250.00
50	DESMANTELAMIENTOS Y RETIRO DE CIELO FALSO DE TABLAROCA CON ESTRUCTURA DE SOPORTE, SIN RECUPERACION. INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DEL SITIO DE TRABAJO AL LUGAR INDICADO Y AUTORIZADO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ESTADO ACTUAL)	M2	50.00

### FICHA TÉCNICA

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

60	RETIRO DE PISO CERÁMICO, SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA INSTALACIÓN AL LUGAR INDICADO Y AUTORIZADO, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	260.00
70	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUERTAS DE CRISTAL Y MARCO DE ALUMINIO DE 2.10M X 2.20 M, CON RECUPERACION Y RESGUARDO EN SITIO. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ESTADO ACTUAL)	PZA	2.00
80	DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE EVAPORADORA MCA SHEMATIC MODELO HORIZ R22 WSHP 015-070 CON RECUPERACION. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR DE ICV, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ESTADO ACTUAL)	PZA	2.00
90	DESMONTAJE Y RETIRO DE LUMINARIA TIPO LED EMPOTRABLE INTERIOR CUADRADA, CON RECUPERACIÓN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	20.00
100	DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERÍA ELÉCTRICA DE PARED GRUESA (DIÁMETRO VARIABLE), CON RECUPERACIÓN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ESTADO ACTUAL)	ML	150.00
110	DESMONTAJE Y RETIRO DE CABLEADO ELÉCTRICO PARA CONTACTOS, LUMINARIAS, TELECOMUNICACIONES. INCLUYE: RETIRO DE BASURA FUERA DE LA INSTALACIONAL SITIO AUTORIZADOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE ESTADO ACTUAL)	M2	120.00
120	DESMONTANJE Y RETIRO DE DUCTO FLEXIBLE DE 8", CON RECUPERACIÓN. INCLUYE: CARGA Y RETIRO AL LUGAR INDICADO POR EL SUPERVISOR, MANIOBRAS, LIMPIEZA, HERRAMIENTA, EQUIPO, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ESTADO ACTUAL)	ML	15.00
130	RETIRO DE ZOCLO EXISTENTE DE 10 CMS. DE ALTURA EN TODAS LAS ÁREAS. INCLUYE: CARGA Y RETIRO DE BASURA FUERA DE LA INSTALACIÓN AL LUGAR INDICADO Y AUTORIZADO, LIMPIEZA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ESTADO ACTUAL)	ML	15.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

140	RETIRO DE REGISTRO SANITARIO DE 40x60 Y HASTA 0.80m. DE PROFUNDIDAD, POR MEDIOS MANUALES, TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: ACARREO DE MATERIAL HASTA BANCO DE CARGA Y APILE DE MATERIAL. (VER PLANO DE ESTADO ACTUAL)	PZA	1.00
150	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS, LAVABOS, INODOROS, MINGITORIOS, VERTEDEROS ETC. INCLUYE ACARREO DE MATERIAL HASTA BANCO DE CARGA Y APILE DE MATERIAL. (VER PLANO DE ESTADO ACTUAL)	PZA	3.00
160	CANCELACION Y SELLADO DE SALIDAS HIDROSANITARIAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO FINO FLOTEADO. (VER PLANO DE ESTADO ACTUAL)	PZA	3.00
<b>LABORES INTERIORES</b>			
<b>ALBAÑILERÍA</b>		<b>CÓDIGOS:</b>	<b>200-201-DM</b>
170	MURO DE TABLAROCA DE 10 CMS DE ESPESOR A DOS CARAS ALTURA DE 3.50 MTS. DE ALTURA, CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 26" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL.26" LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO Y LOSA CON FIJADORES (TORNILLOS FRAMER DE 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE 12.7 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACABADO BONDEADO, PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL CALIBRE 0.26 DE 6.35 CMS. DE ESPESOR, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESO, NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS) VER PLANO DE DESPLANTE DE MUROS	M2	170.00
180	MURO BAJO DE TABLAROCA DE 10 CMS DE ESPESOR A DOS CARAS ALTURA DE 1.00 MTS. DE ALTURA, CONFORMADO DE UNA ESTRUCTURA DE PERFILES GALVANIZADOS DE 6.35 CM. CAL. 26" SEPARADOS A CADA 60 CMS. ESTOS A SU VEZ INTRODUCIDOS EN CANALES DE AMARRE 6.35 CM CAL.26" LOS CUALES SE ANCLARÁN AL PISO Y LOSA CON FIJADORES (TORNILLOS FRAMER DE 1/2" Y DE 1") ESTA ESTRUCTURA ESTA REVESTIDA CON EL PANEL DE YESO DE 12.7 MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ACABADO BONDEADO, PERFACINTAS NORMAL O FLEXIBLE SEGUN SE OCUPE, PERFIL Y CANAL CALIBRE 0.26 DE 6.35 CMS. DE ESPESOR, ESQUINEROS METÁLICOS Y REBORDES, REDIMIX, PANEL DE YESO, NIVELACION DE ALTURA EN MARCOS DE PUERTA, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, FLETE, ACARREOS, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (VERIFICAR MEDIDAS) (VER PLANO DE DESPLANTE DE MUROS)	ML	25.00

### FICHA TÉCNICA

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

190	ZARPEO Y AFINE CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, A PLOMO Y REGLA, REPELLADO FINO, 2 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, FLETES, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, PICADO DE LAS ÁREAS DE CONCRETO, ELABORACIÓN DE MORTERO, MAESTREADO, PERFILADO, REMATES, EMBOQUILLADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA INSTALACIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD, TRABAJADORES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN CUALQUIER NIVEL. (VER PLANO DE DESPLANTE DE PISOS)	M2	10.00
200	REJILLA DE PROTECCIÓN METÁLICA A BASE DE VARILLA CUADRADA DE 1/2" @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS EN TODO EL CUERPO DEL FALDON SOBRE EL VIDRIO BLINDADO. ANCLADO Y CUBRIENDO HASTA LOSA. (VER PLANO DE DESPLANTE DE MUROS)	ML	8.50
210	LISTON A BASE DE TRIPLAY DE 3/4" DE ESPESOR A TODO LO LARGO DEL TREN DE CAJAS Y A TODO EL ANCHO DEL FALDON O CON UN ANCHO MINIMO DE 15CM. PARA FIJAR CRISTALES DE SEGURIDAD. (VER PLANO DE DESPLANTE DE MUROS).	ML	8.50
220	APLANADO DE YESO EN MUROS INTERIORES A PLOMO HASTA 1 CM DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: FILETEO EN VENTANAS Y MARCOS DE PUERTAS, PLOMEO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREOS, EQUIPO, MATERIALES DE CONSUMO, LIMPIEZA, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE DESPLANTE DE MUROS).	M2	50.00
230	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO FALSO TIPO PLAFÓN SÓLIDO DE TABLAROCA MCA. PANEL REY, RESISTENTE AL FUEGO, HUMEDAD Y ACUSTICO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE CIELOS)	M2	20.00
240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIELO FALSO TIPO PLAFÓN REGISTRABLE .61x.61 DE TABLAROCA MCA. PANEL REY, RESISTENTE AL FUEGO, HUMEDAD Y ACUSTICO O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEMENTOS DE FIJACION, ESTRUCTURA DE SOPORTE, TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE CIELOS)	M2	250.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

250	<p>PISO DE PORCELANATO MCA. FIRESTONE 59.3X59.3 HERITAGE FD BONE 1.41 O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES, PRECIO, PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN, CON ADHESIVO CREST PISO SOBRE PISO Y BOQUILLA COLOCADO A HUESO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EMBOQUILLADO CON BOQUICREST, LECHEREADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE DESPLANTE DE PISOS.)</p>	M2	315.00
260	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL DE 1.20 M X 2.20 (CAJAS) DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR CON CRISTAL DE 6 MM, CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. INCLUYE: MANIOBRAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, CHAPA, JALADERA, HERRAJES, EMPAQUES, CIERRA PUERTAS, PIVOTES SEGUN NECESITE, INSTALACION, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO, RESANES CON MATERIAL IGUAL AL EXISTENTE, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS, VER DETALLE EN PLANO) (VER PLANO DE ELEVACIONES.)</p>	PZA	1.00
270	<p>ZOCLO ACABADO METALICO COLOR PLATA DE 15 CMS. DE ALTO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y PRECIO, CON PREVIA AUTORIZACION DE LA SUPERVISION Y/O EMS O ICV COLOCADO A HUESO, ASENTADO CON ADHESIVO Y PEGAMENTO ANTIHONGOS EN AREA DE PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION, EMBOQUILLADO, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPIEZA, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE ACABADOS).</p>	ML	115.00
280	<p>ZOCLO DE PISO MCA FIRESTONE DE 59.3 X 0.15 M HERITAGE FD BONE 1.1 O EQUIVALENTE EN GRADO DE CALIDAD. INCLUYE: TRABAJADORES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS NECESARIOS, MATERIALES, PEGAMENTO OCUPADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VER PLANO DE ACABADOS.</p>	ML	50.00
290	<p>INSTALACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL DE 2.20 M X 3.00 (ACCESO) PUERTA RECUPERADA AREÁ NUEVA DE ALUMINIO NATURAL DE 2" DE ESPESOR CON CRISTAL DE 6 MM, CON PREVIA REVISION Y AUTORIZACION DEL SUPERVISOR. INCLUYE: MANIOBRAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, CHAPA, JALADERA, HERRAJES, EMPAQUES, CIERRA PUERTAS, PIVOTES SEGUN NECESITE, INSTALACION, TORNILLERIA, ELEMENTOS DE FIJACION, SELLADO, RESANES CON MATERIAL IGUAL AL EXISTENTE, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VERIFICAR MEDIDAS, VER DETALLE EN PLANO), (VER PLANO DE ELEVACIONES.)</p>	PZA	1.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

<b>ACABADOS</b>		<b>CÓDIGOS:</b>	<b>200-202-ACA</b>
300	<p>APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA EN MUROS EXISTENTES, PRIVADO NUEVO Y CIELOS DONDE NO HAY PLAFON EN AREAS A REMODELAR MARCA BEREL TIPO BERELEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL NO 580 O EQUIVALENTE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE ACABADOS)</p>	M2	300.00
310	<p>APLICACIÓN DE PINTURA VINIL-ACRILICA EN REMATE DE MUROS COLOR COOL GRAY - PANTONE MARCA BEREL TIPO BERELEX O EQUIVALENTE EN CALIDAD Y PRECIO DOS MANOS COLOR SEGUN MUESTRA. INCLUYE: SUMINISTROS, PROTECCIÓN DE AREAS ADYACENTES, SELLADOR VINIL ACRÍLICO MARCA BEREL NO 580 O EQUIVALENTE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL DE CONSUMO, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE ACABADOS.)</p>	M2	50.00
<b>CARPINTERÍA</b>			
320	<p>PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO DE 6 MM. DE 90x210 CM. AL RAZ DE MURO INCLUYE: CHAPA CON LLAVE Y ACABADO BLANCO LISO, MARCO, INCLUYE REJILLA PASO DE AIRE, MATERIAL, ACARREOS NECESARIOS HERRAMIENTA, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE DESPLANTE DE MUROS Y PLANO DE ELEVACIONES.)</p>	PZA	4.00
330	<p>ESTRUCTURAS DE MADERA CON POSTES DE 2" PARA REFORZAR MUROS BAJOS DE TABLAROCA PREPARADOS PARA RECIBIR CUBIERTAS SEGÚN INDICA PLANO Y APROBADO POR SUPERVISION. (VER PLANO DE DESPLANTE DE MUROS)</p>	ML	30.00
340	<p>TIRAS DE MADERA DE TRIPLAY PARA REFORZAR MUROS DE TABLAROCA DONDE SE INSTALARAN TV 55" . INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, TRABAJADORES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE DESPLANTE DE MUROS)</p>	LOTES	6.00
350	<p>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELES DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM Y PIEZAS NECESARIAS DE ALUMINIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M. INCLUYE: TRABAJADORES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE ELEVACIONES).</p>	M2	10.00
360	<p>SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METÁLICA EN COLUMNAS EXISTENTES, CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 1.40 M. INCLUYE: TRABAJADORES, HERRAMIENTA, EQUIP, MATERIALES, CORTES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE PLANTA ARQUITECTÓNICA)</p>	ML	25.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

	<b>HVAC</b>		
370	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE MANEJADORA DE AIRE PAYNE MARCA SCHEMATIC, MODELO HORIZ R22 WSHP 015-070 VOLTAGE 208/230V HZ60 PH1, EN ÁREA DE INTERVENCIÓN. INCLUYE: TRASLADO, TRABAJADORES, COLOCACIÓN, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, TRABAJADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE HV/AC)	PZA	2.00
380	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO RECTANGULAR DE 20" X 12". INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE HV/AC)	ML	30.00
390	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO FLEXIBLE DE 8". INCLUYE: INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION Y HERRAMIENTAS. LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE HV/AC)	ML	60.00
400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE INYECCIÓN DE AIRE. INCLUYE: INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS Y EL SITIO DEBE ENTREGARSE EN CONDICIONES ADECUADAS. LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE HV/AC)	PZA	18.00
410	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE. INCLUYE: INCLUYE: SOPORTERÍA, ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, PRUEBAS, SUPERVISION, MANIOBRAS, HERRAMIENTAS Y EL SITIO DEBE ENTREGARSE EN CONDICIONES ADECUADAS. LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE HV/AC)	PZA	18.00
420	MANTENIMIENTO EN GENERAL A DUCTERIAS DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN EXISTENTES. (VER PLANO DE HV/AC).	LOTE	1.00
	<b>ELÉCTRICO</b>	CÓDIGOS:	200-203-ELE
	<b>DISTRIBUCION DE CIRCUITO ALIMENTADOR DE FUERZA PARA TABLERO DE DITRIBUCION GENERAL</b>	<b>PLANO IE-ICV-001A</b>	
430	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 3F, 4H, CON CAPACIDAD EN BARRAS DE 225AMP, 220/127V, E INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X150A, 30 ESPACIOS DERIVADOS, INCLUYE: 5 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1X15A QO115, 7 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1X20A QO120, 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2X30A QO230, 1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 3X50A. QO350, INCLUYE: TRABAJADORES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00

### FICHA TÉCNICA

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

440	REUBICACIÓN DE TERMOSTATOS EXISTENTES EN NUEVAS UBICACIONES, INCLUYE: TRABAJADORES, HERRAMIENTA, EQUIPO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	2.00
450	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA DE 3X100 AMP. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	1.00
460	CABLE DE COBRE THW.LS A 75° CALIBRE 2/0 AWG, (SE CONSIDERA UNA LONGITUD DE 100 ML). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	ML	400.00
470	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 4 AWG. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	ML	100.00
480	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/2" DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	TM	34.00
490	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	4.00
500	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LB TIPO LIGERO DE 1 1/2" INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	4.00
510	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	48.00
520	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	32.00

### FICHA TÉCNICA

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

530	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 1 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	70.00
540	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL LISA DE 2X4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	8.00
550	HERRAJES PARA SOPORTERIA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	LTE	1.00
560	SUPER SPOT EMPOTRADO A PLAFON MCA.MAGG ALPHA I NEGRO, LUZ CALIDA. O SIMILAR EN GRADO DE CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, TRABAJADORES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE CRITERIOS ELÉCTRICOS)	PZA	65.00
<b>DISTRIBUCION DE CONTACTOS DE USO GENERAL, PLANO IE-ICV-004</b>			
570	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, GRADO USO RUDO NEMA 20R, COLOR MARFIL, CATALOGO CR20.I, DE 20 AMP. INCLUYE SUMINISTRO DE TAPA COLOR MARFIL. (VER PLANO DE CRITERIOS ELÉCTRICOS)	PZA	36.00
580	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 10AWG, COLOR NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	ML	650.00
590	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 10AWG, COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	ML	650.00
600	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 12AWG, COLOR VERDE. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	ML	650.00
610	CONECTOR DE CABLE ELECTRICO, CON AISLAMIENTO DE HORQUILLA TIPO "U" MCA 3M O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	500.00

### FICHA TÉCNICA

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

620	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" (21MM), DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	TM	216.00
630	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21MM. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	61.00
640	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LB TIPO LIGERO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	22.00
650	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	432.00
660	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	266.00
670	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	112.00
680	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL LISA DE 2X4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	12.00
690	HERRAJES PARA SOPORTERIA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	LTE	1.00
700	CAJA REGISTRO GALVANIZADA REFORZADA DE 4X4 INCLUYENDO TAPA CIEGA, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	44.00

### FICHA TÉCNICA

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

710	CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA DE 4X4 CON TAPA CON SALIDA DE 2X4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	10.00
<b>SISTEMA DE CONTACTOS DE ENERGIA REGULADA PLANO IE-ICV-003</b>			
720	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 3F, 4H, CON CAPACIDAD EN BARRAS DE 100AMP, 220/127V, E INTERRUPTOR PIRNCIPAL DE 3X50A, 18 ESPACIOS DERIVADOS, INCLUYE: 5 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS QO115, 5 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS QO120.. (VER PLANO DE CRITERIOS ELÉCTRICOS)	PZA	1.00
730	BARRA DE TIERRA AISLADA COMPUESTA POR AISLADORES TIPO BARRIL. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	1.00
740	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 4 AWG, COLOR NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	ML	20.00
750	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, GRADO USO RUDO NEMA 20R, COLOR NARANJA, CATALOGO 5362-IGR, DE 20 AMP CON TAPA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	22.00
760	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 10AWG, COLOR NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	ML	310.00
770	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 10AWG, COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	ML	310.00
780	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 12AWG, COLOR VERDE. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	ML	310.00
790	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12AWG. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	ML	310.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

800	CONECTOR DE CABLE ELECTRICO, CON AISLAMIENTO DE HORQUILLA TIPO "U" MCA 3M O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	500.00
810	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" (21MM), DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	TM	82.00
820	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21MM. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	20.00
830	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LB TIPO LIGERO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	8.00
840	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLER CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	180.00
850	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	48.00
860	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	55.00
870	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL LISA DE 2X4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	5.00
880	HERRAJES PARA SOPORTERIA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	LTE	1.00

### FICHA TÉCNICA

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

890	CAJA REGISTRO GALVANIZADA REFORZADA DE 4X4 INCLUYENDO TAPA CIEGA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	32.00
900	CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA DE 4X4 CON TAPA CON SALIDA DE 2X4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS)	PZA	8.00
<b>INSTALACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PLANO IE-ICV-005</b>			
910	LUMINARIA SOFT 60 X 60 DE EMPOTRAR, STD, 32W, 100-240V, THD MENOR AL 9%, FP 0.90, 50/60HZ, FIJO, 4000K, 3550 lm, MCA. MAGG. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS)	PZA	69.00
920	LUMINARIA LUNA 23 SSD, DE 21W, 103-140V, FP 0.95, 50/60HZ, 3000K, 1230 lm, MCA. MAGG. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS)	PZA	51.00
930	CADENA DE ACERO GALVANIZADA, TIPO VICTOR, CALIBRE 1.6MM, NO. 18, SH5040 DOGOTULS, (ROLLO DE 100 ML). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS)	ML	2.00
940	SUJETADOR DOBLE A CLIP PARRA BORDE DE VIGA, CATALAGO 2H41012B, MCA. CADDY. O ERICO, O HOFFMAN, O RAYCHEM. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS)	PZA	200.00
950	ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/4" POR 3/8". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS)	PZA	200.00
960	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 12AWG, COLOR NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS)	ML	224.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

970	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 12AWG, COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS)	ML	224.00
980	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 12AWG, COLOR VERDE. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS)	ML	224.00
990	CABLE DE COBRE TIPO ARMOFLEX DE 3X14 AWG. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS)	ML	200.00
1000	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" (21MM), DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS)	TM	88.00
1010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21MM. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS)	PZA	24.00
1020	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS)	PZA	148.00
1030	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS)	PZA	50.00
1040	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS)	PZA	150.00
1050	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL LISA DE 2X4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS)	PZA	4.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

1060	CAJA REGISTRO GALVANIZADA REFORZADA DE 4X4 INCLUYENDO TAPA CIEGA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS)	PZA	110.00
<b>EQUIPOS</b>			
1070	REGULADOR DE VOLTAJE AMCRG3-2310 DE 10 KVA TRIFÁSICO, INDUSTRIAL, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	1.00
1080	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X40 AMP, QO240. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	1.00
1090	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X40 AMP, QO341. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	1.00
1100	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 8 AWG, COLOR NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	ML	10.00
1110	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 8 AWG, COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	ML	10.00
1120	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 10AWG, COLOR VERDE. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	ML	10.00
1130	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1" (27MM), DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	TM	3.00
1140	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21MM. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	2.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

1150	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	8.00
1160	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	4.00
1170	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 1". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	4.00
1180	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL LISA DE 2X4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	1.00
<b>CANALIZACION PARA SISTEMA DE VOZ - DATOS PLANO VD-ICV-001</b>			
1190	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 2" (53MM), DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	TM	18.00
1200	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 53MM. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	4.00
1210	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 53". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	24.00
1220	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 53". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	12.00
1230	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 53". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	32.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

1240	CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA DE 8X8 CON TAPA CIEGA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	10.00
1250	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/2" (35MM), DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	TM	18.00
1260	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 253M. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	4.00
1270	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 35". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	24.00
1280	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 35". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	12.00
1290	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 35". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	32.00
1300	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1" (27MM), DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	TM	10.00
1310	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 35MM. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	4.00
1320	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 35". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	18.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

1330	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 35". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	12.00
1340	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 1". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	22.00
1350	CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA DE 6X6 CON TAPA CIEGA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	6.00
1360	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" (21MM), DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	TM	22.00
1370	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21MM. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	10.00
1380	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	44.00
1390	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	22.00
1400	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 21". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	44.00
1410	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL LISA DE 2X4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	22.00

### FICHA TÉCNICA

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

1420	CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA DE 4X4 CON TAPA CIEGA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	10.00
1430	CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA DE 4X4 CON TAPA CON SALIDA DE 2X4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	14.00
1440	MANTENIMIENTO A SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES QUE SE MANTIENEN EN PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, HERRAJES, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	LOTE	1.00
1450	MANTENIMIENTO A CENTROS DE CARGA EXISTENTE EN ÁREA DE RACKS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, HERRAJES, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	LOTE	1.00
1460	HERRAJES PARA SOPORTERIA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	LTE	1.00
<b>BANCO INSTALADO EN AREAS DEL INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR DE APODACA N.L. UBICADO EN PLAZA CITADEL</b>			
DISTRIBUCION DE CIRCUITO ALIMENTADOR DE FUERZA PARA TABLERO DE DITRIBUCION GENERAL			
1470	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA, 3F, 4H, CON CAPACIDAD EN BARRAS DE 100AMP, 220/127V, E INTERRUPTOR PIRNCIPAL DE 3X50A, 18 ESPACIOS DERIVADOS, INCLUYE: 1 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1X15A QO115, 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1X20A QO120, 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2X30A QO230. . INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	1.00
1480	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO CAJA MOLDEADA DE 3X50 AMP. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	1.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

1490	CABLE DE COBRE THW.LS A 75° CALIBRE 8 AWG, (SE CONSIDERA UNA LONGITUD DE 22 ML). INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	ML	88.00
1500	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	ML	22.00
1510	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1" DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	TM	29.00
1520	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	4.00
1530	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET TIPO LB TIPO LIGERO DE 1". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	1.00
1540	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	40.00
1550	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	10.00
1560	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 1". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	38.00
1570	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL LISA DE 2X4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	2.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

1580	HERRAJES PARA SOPORTERIA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	LTE	1.00
<b>DISTRIBUCION DE CONTACTOS DE USO GENERAL</b>			
1590	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, GRADO USO RUDO NEMA 20R, COLOR MARFIL, CATALAGO CR20.I. DE 20 AMP. INCLUYE TAPA COLOR MARFIL. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	15.00
1600	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 10AWG, COLOR NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	ML	50.00
1610	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 10AWG, COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	ML	50.00
1620	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 12AWG, COLOR VERDE. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	ML	50.00
1630	CONECTOR DE CABLE ELECTRICO,CON AISLAMIENTO DE HORQUILLA TIPO "U" MCA 3M O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	100.00
1640	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" (21MM), DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	TM	17.00
1650	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21MM. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	2.00
1660	CAJA REGISTRO GALVANIZADA REFORZADA DE 4X4 INCLUYENDO TAPA CIEGA,. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	2.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

1670	CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA DE 4X4 CON TAPA CON SALIDA DE 2X4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	14.00
1680	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	20.00
1690	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	20.00
1700	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	30.00
1710	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL LISA DE 2X4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	2.00
1720	HERRAJES PARA SOPORTERIA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	LTE	1.00
<b>SISTEMA DE CONTACTOS DE ENERGIA REGULADA</b>			
1730	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 4 AWG, COLOR NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	ML	12.00
1740	RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO, GRADO USO RUDO NEMA 20R, COLOR NARANJA, CATALAGO 5362-IGR, DE 20 AMP CON TAPA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	14.00
1750	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 10AWG, COLOR NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	ML	50.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

1760	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 10AWG, COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	ML	50.00
1770	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 12AWG, COLOR VERDE. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	ML	50.00
1780	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12AWG. . INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	ML	50.00
1790	CONECTOR DE CABLE ELECTRICO, CON AISLAMIENTO DE HORQUILLA TIPO "U" MCA 3M O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	50.00
1800	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" (21MM), DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	TM	17.00
1810	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21MM. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	2.00
1820	CAJA REGISTRO GALVANIZADA REFORZADA DE 4X4 INCLUYENDO TAPA CIEGA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	4.00
1830	CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA DE 4X4 CON TAPA CON SALIDA DE 2X4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	14.00
1840	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	20.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

1850	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	20.00
1860	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	30.00
1870	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL LISA DE 2X4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	2.00
1880	HERRAJES PARA SOPORTERIA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	LTE	1.00
<b>INSTALACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO</b>			
1890	LUMINARIA PANEL LED L5524-1E0, 20 X120, STD, 22W, 100-240V, FP 90, DE 21W, 103-140V, FP 0.95, 50/60HZ, FIJO lm, 4000K, 2400lm MCA. MAGG. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS).	PZA	9.00
1900	LUMINARIA LUNA FLAT STD, DE 13W, 100-240V, FP0.90, 50/60HZ, 3000K, 1115 lm, MCA. MAGG. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS).	PZA	8.00
1910	CADENA DE ACERO GALVANIZADA, TIPO VICTOR, CALIBRE 1.6MM, NO. 18, SH5040 DOGOTULS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS).	ML	40.00
1920	SUJETADOR DOBLE A CLIP PARRA BORDE DE VIGA, CATALAGO 2H41012B, MCA. CADDY.. O ERICO, O HOFFMAN, O RAYCHEM. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS).	PZA	30.00
1930	ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1/4" POR 3/8". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS).	PZA	30.00

### FICHA TÉCNICA

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

1940	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 12AWG, COLOR NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS).	ML	70.00
1950	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 12AWG, COLOR BLANCO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS).	ML	70.00
1960	CABLE DE COBRE THW-LS, A 75° CALIBRE 12AWG, COLOR VERDE. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS).	ML	70.00
1970	CABLE DE COBRE TIPO ARMOFLEX DE 3X14 AWG. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS).	ML	40.00
1980	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" (21MM), DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS).	TM	20.00
1990	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21MM. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS).	PZA	4.00
2000	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS).	PZA	40.00
2010	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS).	PZA	36.00
2020	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS).	PZA	16.00

### FICHA TÉCNICA

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

2030	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL LISA DE 2X4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS).	PZA	1.00
2040	CAJA REGISTRO GALVANIZADA REFORZADA DE 4X4 INCLUYENDO TAPA CIEGA,. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS).	PZA	20.00
2050	CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA DE 4X4 CON TAPA CON SALIDA DE 2X4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS Y CIELOS REFLEJADOS).	PZA	14.00
2060	PASO DE GATO DE 3.05 M DE LARGO X 24" DE LARGO PARA PODER MANIOBRAR CON EQUIPOS DE HVAC EXISTENTES, DE MATERIAL METÁLICO Y SOPORTES A LOSA. INCLUYE: TRABAJADORES, HERRAMIENTA, EQUIPO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. VER PLANO DE HVAC	ML	5.00
<b>CANALIZACION PARA SISTEMA DE VOZ - DATOS (ESTA CONSIDERADO UNICAMENTE CANALIZACIONES, FALTAN LOS DISPOSITIVOS)</b>			
2070	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 2" (53MM), DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	TM	7.00
2080	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 53MM. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	2.00
2090	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 53". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	10.00
2100	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 53". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	6.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

2110	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 53". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	12.00
2120	CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA DE 8X8 CON TAPA CIEGA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	2.00
2130	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1 1/2" (35MM), DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	TM	2.00
2140	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 35". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	6.00
2150	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 35". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	4.00
2160	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 35". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	2.00
2170	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1" (27MM), DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	TM	2.00
2180	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 35". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	6.00
2190	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 35". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	4.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

2200	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO UNICANAL DE 1". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	2.00
2210	TUBO CONDUIT METALICO GALVANIZADO PARED DELGADA DE 3/4" (21MM), DE DIAMETRO POR 3.05 METROS DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	TM	4.00
2220	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	8.00
2230	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 21". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	10.00
2240	CAJA REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA REFORZADA DE 4X4 CON TAPA CON SALIDA DE 2X4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	14.00
2250	HERRAJES NECESARIOS . INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	LTE	1.00
<b>SISTEMAS ESPECIALES</b>			
2260	SUMINISTRO E INSTALACION DE NODO DOBLE PARA RED DE VOZ Y DATOS. INCLUYE: ACARREO Y FLETE DE EQUIPO, HERRAMIENTA Y MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, CABLE UTP CAT 6 , CANALIZACION PARA EL SISTEMA DE CABLEADO, TUBERIA CONDUIT DE 1" Y 2" DE DIAM. ACCESORIOS, TAPAS, CAJAS, REGISTROS, CHAROLA PARA TRAYECTORIA DE CABLEADO, IDENTIFICACION DE NODOS, SOPORTE TECNICO Y CALCULO, CERTIFICACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TRABAJADORES EN CUALQUIER NIVEL. (CONSIDERAR 20 MTS POR SALIDA) (VER PLANO DE CRITERIOS ELÉCTRICOS)	SAL	25.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

2270	SALIDA PARA CONTACTO 110 V. MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX, CON TIERRA FISICA, A BASE DE TUBO CONDUIT GALV. DE 3/4" Y 1/2" P.D., CABLES DE COBRE #10 Y #12 AWG CON AISLAMIENTO THW-LS, MARCA CONDULAC, INDIANA WIRE O EQUIVALENTE, QUE CUMPLA CON LAS NORMAS NOM-063-SCFI, NMX-J-010,NMX-J-093,NMX-J-472, NMX-J-474 Y CERTIFICACION ANCE, CODIGO DE COLORES INDICADOS EN PLANOS, CINTA AISLANTE CON RETARDADOR DE FLAMA MCA. 3M MODELO TEMFLEX O EQUIVALENTE, INCLUYE: RANURAS, RESANES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TRABAJADORE (VER PLANO DE CRITERÍOS ELÉCTRICOS)	SAL	25.00
2280	CONTACTO DOBLE POLARIZADO NORMAL EN MUROS MARCA LEVITON, CATALOGO 5320 W COLOR BLANCO CON TAPA MARCA LEVITON CATALOGO 88003 DEL MISMO COLOR. (VER PLANO DE CRITERIOS ELÉCTRICOS)	PZA	35.00
2290	CONTACTO DOBLE POLARIZADO REGULADO EN MUROS MARCA LEVITON DE TIERRA AISLADA, CATALOGO 5262-0IG COLOR NARANJA CON SU RESPECTIVA TAPA COLOR NARANJA. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	30.00
2300	SALIDA DE RED DOBLE (VOZ/DATOS) POLARIZADO NORMAL EN MUROS MARCA LEVITON, CATALOGO 5320 W COLOR BLANCO CON TAPA MARCA LEVITON CATALOGO 88003 DEL MISMO COLOR. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	24.00
2310	SALIDA PARA SEÑAL DE TELEVISION, A BASE DE TUBO CONDUIT Fo.Go. P.D. DE 1/2", CAJA RECTANGULAR DE 2"x4", TAPA PARA TELEFONO MARCA QUINZIÑO INCLUYE SOPORTE DE TV 55". INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACARREO, TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO CRITERIOS ELECTRICOS).	PZA	6.00
2320	FABRICACIÓN DE JUNTA CONSTRUCTIVA DE 5 CM PARA FACILITAR LA MOVILIDAD DEL EDIFICIO Y EVITAR QUE ROMPA EL PISO COLOCADO, RELLENANDO LLANURAS CON MAPEI EPORIP O MATERIAL SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: TRABAJADORES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE PLANTA ARQUITECTÓNICA).	SER	1.00
<b>VARIOS</b>			
<b>LIMPIEZA</b>			
2330	LIMPIEZA FINAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS PARA LA ENTREGA, CONSIDERAR LA LIMPIEZA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO. INCLUYE. LIMPIEZA GENERAL, TIRO DE BASURA, MATERIAL, SOBRENTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO DE BASURA FUERA DE LA INSTALACIÓN AL LUGAR INDICADO Y AUTORIZADO, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE PLANTA ARQUITECTÓNICA)	M2.	300.00

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

2340	RETIRO DE PELÍCULA EXISTENTE EN CANCEL, AL FINALIZAR, A UNA ALTURA MÁXIMA DE 3.00 M, MATERIAL, SOBRANTE, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGA Y RETIRO DE BASURA FUERA DE LA INSTALACIÓN AL LUGAR INDICADO Y AUTORIZADO, TRABAJADORES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO DE PLANTA ARQUITECTÓNICA)	ML	20.00
<b>PLANOS AS BUILT</b>			
2350	ELABORACION DE PLANOS DEL PROYECTO TERMINADO, EN ARCHIVO ELECTRONICO AUTOCAD 2018 E IMPRESO EN PAPEL TAMAÑO DOBLE CARTA Y CATALOGO FINALSIN PRECIOS EN ELECTRONICO EXCEL E IMPRESO EN TAMAÑO CARTA A LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS DEL ICV, TODA LA PAPELERIA QUE SE ENTREGUE DEBERA ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.	JGO	2.00
<b>SERVICIOS ESPECIALES</b>			
2360	SUPERVISOR: ARQUITECTO CON EXPERIENCIA EN REMODELACIONES DE INTERIORES, CON CEDULA PROFESIONAL: * SERÁ EL RESPONSABLE DE LOS EQUIPOS Y ENCARGADO GARANTIZAR QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN. * EL SUPERVISOR DEBERÁ ESTAR FIJO Y SERÁ EL ENLACE CON PERSONAL DEL ICV Y CON LA PLAZA PARA LA GESTIÓN DE PERMISOS, ACCESOS, LLENADO DE FORMATOS, ETC. * LLEVAR BITÁCORA SEMANAL. * MANTENER LA SEGURIDAD Y LIMPIEZA. * RESOLVER LOS PROBLEMAS O INCONVENIENTES QUE SURJAN DURANTE LA ADECUACIÓN, Y DEBERÁ DE INFORMAR AL ICV. * RESPONSABLE DE VERIFICAR QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS SE CUMPLAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA. * CUMPLIR CON EL MANUAL DE ADAPTACIONES Y REGLAMENTO DE LA PLAZA. * PRESENTAR INFORME DE AVANCES Y EVIDENCIA (FOTOGRAFIAS) SEMANALMENTE AL ICV.	SER	1.00
<b>SERVICIOS SANITARIOS</b>			
2370	SANITARIO DE LA MARCA URREA MODELO DOLPHIN ADA 4.8 L O SIMILAR EN GRADO DE CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TRABAJADORES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE PLANTA ARQUITECTÓNICA)	PZA	2.00
2380	MAMPARA SANITARIA DE LA MARCA SANILOCK MODELO ESTÁNDAR 4200 O SIMILAR EN GRADO DE CALIDAD, REVISANDO QUE COINCIDA CON MAMPARA EXISTENTE, MEDIDAS Y ALTURAS SEGÚN MAMPARAS EXISTENTES Y LOS QUE INDIQUE LA MARCA EN SUS MANUALES. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, TRABAJADORES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (VER PLANO DE PLANTA ARQUITECTÓNICA)	ML	10.00

## FICHA TÉCNICA

Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.

### Términos y condiciones de la contratación:

#### Lugar del servicio:

Avenida Rómulo Garza Elizondo, número 410, Colonia la Fe, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, centro comercial Plaza Ciudadela, locales Sub-ancla 8 y 8-A de la Delegación Ciudadela.

#### Tiempo de entrega:

Dentro de los 90 (noventa) días naturales, a partir del 5° día hábil siguiente de la firma del fallo definitivo.

#### Forma de pago:

- a) 50% de anticipo dentro de los 10 días hábiles posteriores a la firma del contrato, previa presentación de la factura y garantías correspondientes.
- b) 50% restante dentro de los 30 días hábiles posteriores a la entrega del servicio de remodelación y satisfacción del contratante, así como de la emisión del comprobante fiscal y planos finales de acuerdo a lo estipulado en la ficha técnica punto 2350.

#### Penalidades:

Se penalizará con el 0.5% (cero punto cinco por ciento) diario sobre el valor del servicio de remodelación no entregado y/o realizado por cada día de atraso en la entrega, de acuerdo a los tiempos estipulados en la programación (calendario) del servicio de remodelación semanal.

Los participantes deberán apegarse y cumplir con lo estipulado en la presente Ficha Técnica, Planos del Proyecto, Manual de Adaptaciones y Reglamento de la Plaza Ciudadela.

Es importante considerar que los trabajos a realizar no deberán interferir con la operación diaria de los servicios con que cuenta actualmente la Delegación, siendo el horario actual de las 7:00 am a las 16:00 horas de lunes a viernes, horarios sujetos a cambio sin previo aviso.

#### Proveedor Adjudicado.

- Deberá presentar a la firma del contrato un desglose de precios de las partidas que integran la ficha técnica, misma que formará parte integral del contrato.
- El proveedor deberá entregar la Programación (calendario) de los servicios de remodelación con desglose de precios por partida de los servicios a realizar de acuerdo a la Ficha Técnica, dentro de los 4 (cuatro) días naturales, a partir de la firma del fallo definitivo.
- Carta responsiva donde deslinde al ICV y al centro comercial de cualquier tema de índole laboral, así mismo se haga responsable de cualquier daño causado al local vecino o áreas comunes (libre redacción), la cual se entregará dentro de los 4 (cuatro) días naturales, a partir de la firma del fallo definitivo.
- Deberá presentar y enviar semanalmente un informe con los porcentajes de avances realizados por partida de acuerdo a la Programación (calendario) de los servicios de remodelación y acompañado de evidencia fotográfica, que deberá ser enviada vía correo electrónico los lunes o al día hábil siguiente al enlace del Instituto de Control Vehicular, en caso de no cumplir con lo solicitado se penalizará con \$500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) diarios por cada día de atraso en la entrega del informe, avances que serán validados por personal que designe el ICV.
- El proveedor deberá presentar una relación del número de personas que van a trabajar de acuerdo al programa semanal presentado, mismos que deberán estar afiliados ante el IMSS, por lo que deberá enviar la relación, el registro de afiliación y constancia de vigencia de derecho al IMSS, los lunes o al día hábil siguiente al enlace del Instituto de Control Vehicular, designando para tal efecto al C. José Gerardo Marín Luna, Auxiliar Administrativo, medio de contacto: teléfono de oficina 8120332526, celular 8180780852 y correo electrónico [gmarin@icvnl.gob.mx](mailto:gmarin@icvnl.gob.mx)

## FICHA TÉCNICA

Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.

### Aclaración y/o Precisión.

Cabe señalar que las marcas descritas para los productos y/o componentes de la presente ficha técnica son de referencia de calidad más NO limitativas, a fin de homologar con el resto de las Delegaciones del Instituto de Control Vehicular, sin que esto limite la libre participación de los interesados, lo anterior en cumplimiento con el Art. 60, Fracc. VI, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

### Nombre y cargo de la persona responsable de la recepción de los servicios solicitados.

Lic. Liliana Yazmin Ayala Pérez

Jefe de Almacén

### Documentos del Proyecto.

Los Planos del Proyecto del ICV, así como el Manual de Adaptaciones y Reglamento de la Plaza Ciudadela, serán proporcionados a los participantes al momento que formalicen la inscripción al concurso correspondiente.

### Documentos a presentar dentro del Sobre de la Propuesta Técnica

- Declaración Bajo Protesta de Decir Verdad, de acuerdo con el art. 33 Bis del Código Fiscal de Estado de Nuevo León según **ANEXO 1**.
- Declaración Bajo Protesta de Decir Verdad de acuerdo al art. 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León según **ANEXO 2**.
- Escrito libre donde manifieste bajo protesta de decir verdad que cumplen con lo establecido en la Ficha Técnica, Planos del Proyecto, Manual de Adaptaciones y Reglamento de la Plaza Ciudadela, en hoja membretada de la empresa y firmada por el representante legal.
- Escrito libre donde manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce y realizará las instalaciones eléctricas de acuerdo con la norma NOM-001-SEDE-2012, cuyo objetivo es establecer las especificaciones y lineamientos de carácter técnico que deben satisfacer las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de que establezcan condiciones adecuadas de seguridad para las personas y sus propiedades, en lo referente a la protección contra: choques eléctricos, efectos térmicos, sobrecorrientes, corrientes de falla y sobretensiones, escrito que deberá presentarse en hoja membretada de la empresa y firmada por el representante legal.
- Presentar copia de la cedula profesional y curriculum del Supervisor donde se describa la experiencia en remodelaciones de interiores.

---

**Nombre y firma del representante legal**

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

**ANEXO 1**

**DECLARACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ARTICULO 33 Bis DEL CODIGO FISCAL DEL ESTADO DE NUEVO LEON**

**LIC. RAMIRO ADRIAN BRAVO GARCÍA  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO  
DE CONTROL VEHICULAR  
P R E S E N T E.-**

El que suscribe \_\_\_\_\_, en mi carácter de representante legal de la empresa denominada \_\_\_\_\_, manifiesto bajo protesta de decir verdad, con pleno conocimiento de las sanciones en las que puedo incurrir por el delito de falsedad de declaraciones e información a una autoridad de acuerdo a los artículos 249 y 250 del Código Penal del Estado de Nuevo León, que nos encontramos al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, tanto Federales, como Estatales y Municipales, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 33 bis, del Código Fiscal del Estado de Nuevo León.

**A T E N T A M E N T E**

---

**Nombre y firma del representante legal**

**FICHA TÉCNICA**

**Subasta Electrónica Inversa Nacional No. DGAS-DC-058/2023, servicio de adecuación y remodelación de los locales sub-ancla 8 y 8 A de la Delegación Ciudadela, solicitado por el Organismo Público Descentralizado Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León.**

**ANEXO 2**

**DECLARACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD ARTICULO 31 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.**

**LIC. RAMIRO ADRIAN BRAVO GARCÍA  
ENCARGADO DEL DESPACHO  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL  
DEL INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR  
P R E S E N T E.-**

El que suscribe \_\_\_\_\_ por mis propios derechos (en caso de ser persona física) o en mi carácter de representante legal de la empresa denominada \_\_\_\_\_, manifiesto bajo protesta de decir verdad mi compromiso de conducirme honestamente en las diversas etapas del proceso de adquisición que nos ocupa, por mi mismo o a través de interpósita persona, así como abstenernos de adoptar conductas contrarias a la Ley, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en la fracción XII del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

**A T E N T A M E N T E**

---

**Nombre y firma del representante legal**