

Ficha Técnica

SERVICIO INTEGRAL PARA PRODUCCIÓN, RENTA DE EQUIPO DIVERSO, ELABORACIÓN DE DISEÑO Y DECORACIÓN Y TODOS LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO "MERCADO HECHO EN NUEVO LEÓN" (STANDS) EN EL PARQUE DEL AGUA EN EL MARCO DEL MUNDIAL FIFA 2026

"Las características descritas en la presente ficha técnica son mínimas mas no limitativas"

Información General de la Contratación

Secretaría	SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Unidad Administrativa / Dependencia solicitante:	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Justificación de la contratación	<p>Pabellón Nuevo León será un espacio que el Gobierno del Estado habilitará como una oferta complementaria al FIFA Fan Festival, con un enfoque familiar y cultural, donde visitantes y comunidad local podrán disfrutar de la gastronomía de Nuevo León, así como de una programación artística local con participación de otros estados invitados y marcas patrocinadoras.</p> <p>El proyecto también impulsará a emprendedores de Hecho en Nuevo León y al ecosistema creativo, generando una experiencia integral de entretenimiento y convivencia.</p> <p>Durante el Mundial, operará del 11 de junio al 19 de julio, todos los días de la semana en el Nuevo Parque del Agua.</p>
Descripción detallada de la contratación	<p>1.0 Anuncio</p> <p>1.1 Caja de luz Fabricación e instalación de 30 cajas de luz para identificación comercial, desarrolladas en estructura de aluminio con cantos perimetrales de 10 cm de espesor y dimensiones generales aproximadas de 2.00 x 0.90 m. Incluye producción e instalación de 30 aplicaciones gráficas en vinil impreso. Cada caja de luz incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">- Estructura metálica de soporte y refuerzo para estructura de colgante.- Sistema de iluminación interior LED de luz blanca para distensión de elementos.- Frente fabricado en acrílico translúcido para difusión uniforme de iluminación- Sistema estructural de PTR para suspensión, fijación y estabilidad sobre pretil del inmueble ya listo y terminado.- Configuración diseñada para operación continua durante el periodo del evento. <p>Cada aplicación gráfica frontal en vinil impreso incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">- Impresión digital de alta resolución.- Laminado de protección para intemperie.- Preparación de superficies de polvo, residuos y basuras.- Colocación técnica y tensado de material gráfico.- Ajuste final y alineación visual. <p>1.2 Servicio de montaje y desmontaje Servicio integral de maniobra técnica para montaje, nivelación, fijación, desmontaje y retiro de sistemas de anuncio correspondientes a 30 locales comerciales. Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">- Traslado, maniobra y flete interno- Posicionamiento y nivelación con burbuja- Fijación estructural con un factor de protección de un 200%

- Revisión de estabilidad de calidad por supervisor
- Desmontaje controlado al término de operación y limpieza de superficie.

2.0 Soporte eléctrico

2.1 Sistema de distribución eléctrica para locales comerciales

Suministro e instalación de aproximadamente 600 metros lineales de cable uso rudo calibre $\frac{3}{8}$ para alimentación eléctrica de módulos comerciales, considerando un promedio de 20 metros lineales por local para 15 locales comerciales.

Incluye:

- Tendido
- Canalización
- Fijación
- Conexiones operativas
- Pruebas básicas de funcionamiento

2.2 Sistema de iluminación operativa

Suministro e instalación técnica y profesional de 25 luminarias tipo reflector de 100W para iluminación operativa y de apoyo en áreas comerciales.

2.3 Componentes eléctricos complementarios

Suministro e instalación de componentes eléctricos necesarios para operación de locales comerciales, incluyendo:

- 45 cajas chalupa
- 15 apagadores dobles
- 30 contactos dúplex
- 15 centros de carga de 4 polos
- 45 pastillas térmicas QD de 1 polo
- Cintas aislantes
- Glándulas opresoras
- Consumibles e insumos complementarios
- Configuración diseñada para distribución segura de energía eléctrica temporal.

2.4 Servicio especializado de instalación eléctrica

Servicio técnico especializado para instalación, conexión, distribución, verificación de sistemas eléctricos temporales en locales comerciales.

Incluye:

- Revisión de cargas
- Balanceo básico
- Pruebas de funcionamiento
- Ajuste de conexiones
- Montaje y desmontaje

3.0 Mobiliario

3.1 Sistema de barra comercial modular

Fabricación e instalación de 15 módulos de barra comercial desarrollados en estructura tubular PTR con revestimiento al frente con triplay de 12 mm con apariencia simulando tableros verticales, acabado enmancha y sellador, con medidas generales de 380 x 100 x 60 cm. con repisa interior y dos cubiertas abatibles hacia arriba con bisagras tipo libro, dos puertas abatibles hacia adentro con bisagras tipo libro, medida de 68 cm para pasar, el acabado en cubiertas es en MDF de 15 mm con pintura vinílica acabado satinado en tono naranja Pantone 151 C. De los cuales, 10 contarán con mampara divisoria de 60 x 120 cm.

Cada módulo contempla:

- Dimensiones generales aproximadas de 3.80 x 1.00 x 0.60 m
- Repisa interior de almacenamiento hechas de MDF de 15 mm
- Cubiertas abatibles superiores con sistema de bisagra tipo libro de aluminio
- Puertas abatibles inferiores para acceso operativo
- Espacio libre de operación de 68 cm
- Cubiertas fabricadas en MDF de 15 mm
- Aplicación de pintura vinílica acabado satinado en tono naranja Pantone 151 con compresor
- Configuración diseñada para operación comercial temporal de alimentos, bebidas, atención al público u otros.

3.2 Letrero Menú

Fabricado e instalación de 15 letreros menú fabricado en MDF de 6 mm pintado en color negro con

marco de madera con una mancha según muestra con vinilo impreso. Con una dimensión de 2.44 x .60 metros.

3.3 Servicio de maniobra operativa para locales

Servicio técnico de carga, descarga, posicionamiento y acomodo de mobiliario comercial y componentes operativos en área de locales para montaje, desmontaje y resguardo en instalaciones de almacenamiento designadas.

Incluye:

- Carga
- Descarga
- Maniobra
- Acomodo
- Protección básica durante transporte
- Montaje y desmontaje

4.0 Mamparería interior

4.1 Servicio logístico de traslado y recolección de mamparería

Servicio integral de traslado, maniobra y recolección de piezas de mamparería existentes mediante unidades de transporte destinadas a operación logística del proyecto. Incluye renta de flete para transportación de bodega a taller / taller a parque / parque a bodega y personal de carga y descarga de mamparería.

4.2 Servicio técnico de ensamblaje y montaje

Servicio especializado para maniobra, armado, posicionamiento y montaje de sistemas de mamparería modulares existentes.

30 módulos para exhibición y venta, donde cada módulo contempla:

- Dimensiones generales de 2.44 m de ancho x 0.60 m de fondo x 2.44 m de altura en MDF de 6 mm con sistema autoportable.

refuerzos internos para estabilidad estructural y correcto funcionamiento durante su uso.

- Aplicación de pintura vinílica color naranja Pantone 151 C
- Back panel y sistema de exhibición: Mampara posterior equipada con 3 repisas de exhibición de 0.80 m x 0.20 m x 5 cm de espesor (capacidad aproximada de carga: 2.5 kg por repisa)
- Compartimento de almacenamiento integrado: Bodega posterior integrada de 0.60 m de ancho con sistema de apertura mediante bisagras. No incluye sistema de candado o cerradura.

- Alineación.

- Nivelación.

- Fijación.

- Ajuste estructural.

- Montaje y desmontaje.

- Insumos y consumibles de montaje: Suministro de insumos técnicos y consumibles requeridos para armado, ajuste y mantenimiento preventivo de mamparas, incluyendo: pintura de retoque, lijas, tornillería, pijas, consumibles complementarios.

- Uso exclusivo en interiores

- Instalación sobre superficie nivelada

- Configuración para operación temporal

- Colores y gráficos sujetos a aprobación final, mismos que se darán a conocer al momento de la adjudicación.

- Así mismo, las dimensiones o ajustes técnicos se deberán de considerar en el proceso de montaje.

- Elementos diseñados para operación continua durante periodo del evento.

4.3 Sistema gráfico institucional

Producción e instalación de 30 aplicaciones gráficas en vinil de recorte para logotipos institucionales y señalización visual de 1.80 x 1.50.

Entregables

Entregables dentro del sobre técnico

- Copia simple de cédula de determinación de cuotas IMSS del último bimestre a nombre del proveedor que compruebe que sus empleados cuentan con constancia de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
- Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que asume con relación a sus empleados, todas las obligaciones derivadas de los contratos de trabajo, su cumplimiento y demás responsabilidades económicas por trabajos a realizarse, incluyendo toda clase de daños en contra de cualquier dependencia de Gobierno del Estado de Nuevo León, terceros en sus bienes o en las personas, así como cumplir con las obligaciones y prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo.
- Escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que absorbe en caso de accidente de trabajo de sus empleados, todas las responsabilidades liberando al Gobierno del Estado de Nuevo León de responsabilidad alguna a este respecto.
- CURRÍCULUM O FICHAS DESCRIPTIVAS QUE COMPRUEBEN LA EXPERIENCIA REALIZANDO EVENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS Y CONTENGAN MEMORIA FOTOGRÁFICA

Entregables durante el desarrollo de la contratación

VERSIÓN FINAL DE LOS SIGUIENTES RENDERS:

RENDER DE DISEÑO DEL STAND 1 DÍA HÁBIL PREVIO AL INICIO DEL MONTAJE DEL EVENTO.

FOTOGRAFÍAS DE LA INSTALACIÓN Y MONTAJE 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE TERMINO DEL EVENTO QUE COINCIDAN CON LOS DISEÑO AUTORIZADOS.

Tiempos y lugares

Período de contratación

Fecha del evento: Del 11 de junio al 19 de julio de 2026 de 8:00 am a 10:00 pm

Tiempo de Entrega

EL MONTAJE INICIARÁ DENTRO DE LOS 02 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO DEFINITIVO Y ADJUDICACIÓN, Y DEBERÁ QUEDAR LISTO A MAS TARDAR PARA LAS 9:00 AM DEL DÍA 11 DE JUNIO PARA ARRANQUE DEL PRIMER EVENTO Y DESMONTAJE 02 DIAS NATURALES POSTERIOR AL TERMINO DEL EVENTO

Lugar de prestación de contratación

Parque del Agua, Av Eloy Cavazos 47, Sin Nombre de Col 33, 67174 Guadalupe, N.L.

Personal y garantías

Perfil del personal

QUE TENGA EXPERIENCIA EN EVENTOS MASIVOS AL MENOS DE 1 AÑO AL EVENTO DEL MISMO.
QUE HAYA PRODUCIDO AL MENOS 3 EVENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS CON MÁS DE 500 ASISTENTES,
COMPROBABLES MEDIANTE CURRÍCULUM O FICHAS DESCRIPTIVAS DE LOS MISMOS QUE CONTENGAN
MEMORIA FOTOGRÁFICA ENTREGABLES DURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Responsable de entrega-recepción

Alejandro Hernández Pachicano, Director de Apoyo y Fomento a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Garantías del producto o servicio

Cumplimiento total de todos los elementos contratados, conforme a lo establecido en la cotización y diseño aprobado. Supervisión técnica y operativa continua por parte del equipo especializado por el proveedor, montaje, ejecución y desmontaje puntuales, de acuerdo al programa del usuario, considerando los reglamentos del Parque del Agua equipos, estructuras y materiales en óptimas condiciones, soporte técnico y logístico en sitio durante todo el evento, asegurando su correcta operación desde la instalación, desarrollo del evento y desmontaje.

Pagos y penalidades

Forma de pago

100% DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE, PREVIA RECEPCIÓN DE LOS BIENES, A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA UNIDAD REQUIRENTE Y/O UNIDAD USUARIA, ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN LA CUAL DEBERÁ INCLUIR EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, NOMBRE, PUESTO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LOS BIENES.

Penalidades

La penalidad será por la cantidad de \$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) por cada hora de retraso a la hora indicada como inicio del montaje y de \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.M) por cada hora de retraso de la hora marcada como término de montaje

Adicionales

Notas adicionales

No aplica

Anexo

DISEÑO PRELIMINAR DE STAND

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL.



